




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอคำพ่วงแสน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ โดยทำการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๓ เมตร หน้า ๑.๐๕ เมตร จากสามแยกถนนดอนเตาอิฐ-เกาะไผ่เถื่อน ถึงบ้านนายจำปี เพชรหัด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายภูริ เนตรสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต...ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๓ เมตร. หน้า ๑.๐๕ เมตร...จากสามแยกถนนดอนเตาอิฐ-เกาะไผ่เถื่อน...ถึงบ้านนายจำปี...เพชรตัดรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสีม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๔๘,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียดการประมาณราคา
 - ๕.๒ สรุปราคากลางค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศุภชัย วงษ์เสถียร
 - ๖.๒ นายวรชาติ แสงกล้า
 - ๖.๓ นางสาววาสนา ศิวาลัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายทาง สาย จากสามแยกถนนดอนเตาอิฐ - เกาะไม้เถื่อน ถึงบ้านนายจำปี เพชรทัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลสระสีมูม อำเภอคำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กว้าง 4 เมตร ยาว 303 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอคำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 มิถุนายน 2560


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	Tack Coat	ตร.ม.	1,212.00	9.50	11,514.00	1.3624	12.94	15,686.67
2.3	ผิว Asphaltic Concrete	-	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + W	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + W	ตร.ม.	1,212.00	185.35	224,644.20	1.3624	252.52	306,055.26
3	งานเครื่องหมายจราจร	-	-	-	-	-	-	-
3.1	งานติดตั้ง	-	-	-	-	-	-	-
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	ตร.ม.	68.18	290.00	19,770.75	1.3624	395.10	26,935.67
TOTAL								348,677.60
ราคากลาง								348,600.00


ตัวอักษร


(สามแสนสี่หมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	255,928.95
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [③ + (① \times ④ + ② \times ⑤)]$	=	-
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $④ \times ⑥$	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $⑤ \times ⑥$	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาววาสนา สิวลิย)


(นายวรชาติ แสงกล้า)


(นายศุภชัย วงษ์เสถียร)

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 มิถุนายน 2560


ประเภทงาน งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
 ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สาย จากสามแยกถนนดอนเตาอิฐ - เกาะไม้เลื่อน ถึงบ้านนายจำปี เพชรตัด
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กว้าง 4.00 เมตร
 ระยะทางยาว 303 เมตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	255,928.95	1.3624	348,677.60	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			348,677.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			348,600.00	
	(สามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)				


ระยะทางดำเนินการ 303 เมตร

เฉลี่ยราคาเมตรละ 1,150.50 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายศุภชัย วงษ์เสถียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายวรชาติ แสงกล้า)

นักพัฒนาชุมชน


(นางสาววาสนา ศิริลัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดการประมาณราคา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีญม อำเภอกำแพงแสน


ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลสระสีญม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


ชื่อสายทาง สาย จากสามแยกถนนคอนเดาอัฐ - เกาะไม้ไผ่เดือน ถึงบ้านนายจ่าปี เพชรตัด

ระยะทางดำเนินการ 303 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าซูดอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานซุตรีหรือผิวทางเดิม (ชนทิ้ง) แล้วบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานเสาเข็ม คสล. รูปตัว I ขนาด 0.18x0.18x6.00ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกรองพื้นทาง (ส่วนขยาย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกพื้นทาง (ส่วนขยาย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น (เสริมความหนา)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 งานตัดคอนกรีตหน้าท่อลอดถนน 240 ก.จ.รูปลูกบาศก์	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat บนผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat บนผิวทาง	1,212.00	ตร.ม.	4.02	5.48	9.50	11,514.00	1.3624	12.94	15,686.67	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,212.00	ตร.ม.	175.63	9.72	185.35	224,644.20	1.3624	252.52	306,055.26	หนา 5 ซม.
	2.4 Slurry Seal บนผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal บนผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 Slurry Seal บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง)ตีเส้น 3 เส้น.	68.18	ตร.ม.	-	-	290.00	19,770.75	1.3624	395.10	26,935.67	กว้าง 0.1 ม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางน้ำลาย	-	แพ่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 สัญญาณไฟจราจร			1.00							
	5.1.1 สัญญาณไฟกระพริบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						255,928.95			348,677.60	


(นางสาววาสนา ศิวีสัย)


(นายวรชาติ แสงกล้า)


(นายสุภชัย วรณะเกียรติ)