




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอท่าแพแสน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ โดยทำการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ทน ๑.๐๕ เมตร จากบ้านนายชูชาติ สระทองทา ถึงบ้านนางสุนันท์ บุญทองสุข หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายสุริ นตรสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จากบ้านนายชูชาติ สระทองทา ถึงบ้านนางสุนันท์ บุญทองสุข หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแนบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียดการประมาณราคา
 - ๕.๒ สรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศุภชัย วงษ์เสถียร
 - ๖.๒ นายวรชาติ แสงกล้า
 - ๖.๓ นางสาววาสนา ศิวาลัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายทาง สาย จากบ้านนายชูชาติ สระทองทา ถึงบ้านนางสุนันท์ บุญทองสุข

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	-	-	-	-	-	-	-
	1.1 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	800.00	7.92	6,336.00	1.3624	10.79	8,632.17
	1.2 หินคลุกพื้นทาง หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	240.00	530.71	127,370.40	1.3624	723.04	173,529.43
2	งานผิวทาง	-	-	-	-	-	-	-
	2.1 Prime Coat บนผิวทาง	ตร.ม.	800.00	26.36	21,088.00	1.3624	35.913	28,730.29
	2.2 Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete	-	-	-	-	-	-	-
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid	ตร.ม.	800.00	184.79	147,832.00	1.3624	251.76	201,406.32
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานเครื่องหมายจราจร	-	-	-	-	-	-	-
	3.1 งานติดตั้ง	-	-	-	-	-	-	-
	- งานติดตั้งจราจร สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง) ติดเส้น 3 เส้น	ตร.ม.	45.00	290.00	13,050.00	1.3624	395.10	17,779.32

TOTAL 430,077.53


ราคากลาง 430,000.00


ตัวอักษร


(สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	315,676.40
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(③) + (① \times ④) + (② \times ⑤)]$	=	-
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = ④ X ⑥	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ⑤ X ⑥	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาววาสนา สิวิลัย)


(นายวรชาติ แสงกล้า)


(นายศุภชัย วงษ์เสถียร)

สรุปราคาากลางค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 20 มิถุนายน 2560


ประเภทงาน งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สาย จากบ้านนายชูชาติ สระทองทา ถึงบ้านนางสุนันท์ บุญทองสุข
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 200 เมตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	315,676.40	1.3624	430,077.53	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			430,077.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)			430,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 200 เมตร

เฉลี่ยราคาเมตรละ 2,150.00 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง



ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย วงษ์เสถียร)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายวรชาติ แสงกล้า)

นักพัฒนาชุมชน



กรรมการ

(นางสาววาสนา ศิวีสัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดการประมาณราคา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ชื่อสายทาง สาย จากบ้านนายชูชาติ สระทองทา ถึงบ้านนางสุนันท์ บุญทองสุข
ระยะทางดำเนินการ 200 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าขูดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	800.00	ตร.ม.	-	-	7.92	6,336.00	1.3624	10.79	8,632.17	
	1.3 งานขุดหรือผิวทางเดิม (ซบทิ้ง) แล้วบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานเสาเข็ม คสล. รูปตัว I ขนาด 0.18x0.18x6.00ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกรองดัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกรองพื้นทาง (ส่วนขยาย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกพื้นทาง หนา 20 ซม.	240.00	ลบ.ม.	450.80	79.91	530.71	127,370.40	1.3624	723.04	173,529.43	
	1.10 หินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น (เสริมความหนา)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 งานตัดคอนกรีตหน้าที่ย่อลดถนน 240 ksc.รูปลูกบาศก์	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat บนผิวทาง	800.00	ตร.ม.	20.75	5.61	26.36	21,088.00	1.3624	35.91	28,730.29	
	2.2 Tack Coat บนผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	800.00	ตร.ม.	172.63	12.16	184.79	147,832.00	1.3624	251.76	201,406.32	หนา 5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal บนผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal บนผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 Slurry Seal บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal บนผิวไหล่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง)ตีเส้น 3 เส้น.	45.00	ตร.ม.	-	-	290.00	13,050.00	1.3624	395.10	17,779.32	กว้าง 0.1 ม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทาขี้เถ้าสาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 สัญญาณไฟจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.1 สัญญาณไฟกระพริบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						315,676.40			430,077.53	

(นางสาววาสนา ศิวาลัย)

(นายวรชาติ แสงกล้า)

(นายบุญชัย วรรณเกียรติ)